


OBJEDNÁVATEĽ:




HLAVNÝ PROJEKTANT <b>GEOCONSULT S.R.O.</b> MILETIČOVA 21, P.O.BOX 34, 820 05 BRATISLAVA 25		
HL. INŽ. PROJ. Ing. Marek ŠMELÍK <i>Šmelík</i>	VED. ÚSEKU Ing. Peter ŽIAK <i>Žiak</i>	
ČÍS. ZÁK. 1279/1154		

## DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE 2213 - DIAĽKOVÉ TELEKOMUNIKAČNÉ SIETE A VEDENIA

KATASTRÁLNE ÚZEMIE : Šaľa

673-00

STAVBA <b>CESTA I/75 ŠAĽA-OBCHVAT</b>		<b>PROJEKTY ELEKTRO S.R.O.</b>  <b>PROEL s.r.o.</b> Legionárska 14, 911 01 Trenčín TEL: 032/6491842, MOB: 0903423889 e-mail: proel@proel.sk	
STAVEBNÝ OBJEKT 673-00 Preložka DK v km 7,51 cesty I/75			
PRÍLOHA Technická správa		STUPEŇ DSP	ČÍSLO ZÁKAZKY 1279/1154
OBJEDNÁVATEĽ SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST		OKRES Šaľa	
HLAVNÝ INŽ. PROJ. Ing. Marek ŠMELÍK <i>Šmelík</i>	TECH. KONTROLA Ing. Ondrej KUPČO <i>Kupčo</i>	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM JTSK	ČÍSLO PRÍLOHY <b>1</b> SÚPRAVA
ZODP. PROJ. Ing. Milan Chupáč <i>Chupáč</i>	VED. ÚSEKU Ing. Peter ŽIAK <i>Žiak</i>	VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv	
VYPRACOVAL Ing. Viliam Gavenda <i>Gavenda</i>	DÁTUM 11.2012	FORMÁT 6 A4	
		MIERKA N	

## **O B S A H**

<b>1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE .....</b>	<b>2</b>
1.1 Stavba .....	2
1.2 Stavebník (objednávateľ) .....	2
1.3 Nadriadený orgán .....	2
1.4 Zhotoviteľ dokumentácie .....	2
1.5 Uvažovaný správca objektu .....	2
<b>2. Zmeny oproti DÚR.....</b>	<b>3</b>
<b>3. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA .....</b>	<b>3</b>
3.1 Účel a funkcia stavebného objektu.....	3
3.2 Popis technického riešenia .....	3
3.3 Káble .....	3
3.4 HDPE rúry .....	3
3.5 Spojky.....	3
3.6 Meranie na kábloch:.....	3
<b>4. OCHRANA KÁBLOV A ZARIADENÍ.....</b>	<b>4</b>
4.1 Protiblesková ochrana: .....	4
4.2 Ochrana kábla pred rušivými vplyvmi silových elektrických vedení, alebo elektrickej trakcie: .....	4
4.3 Protikorózna ochrana, vplyv katódový ochrán: .....	4
<b>5. POKLÁDKA A MONTÁŽ KÁBLOV .....</b>	<b>4</b>
<b>6. ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC A ÚDRŽBU.....</b>	<b>4</b>
<b>7. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA.....</b>	<b>5</b>
7.1 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie .....	5
7.2 Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzke stavebných zariadení počas výstavby .....	5
7.3 Popis riešenia ochrany proti agresívnemu prostrediu .....	6
<b>8. VYTÝČENIE OBJEKTU.....</b>	<b>6</b>
<b>9. SÚVISIACE STAVEBNÉ OBJEKTY.....</b>	<b>6</b>

**Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat**  
**673-00 Preložka DK v km 7,51 cesty I/75**

## **TECHNICKÁ SPRÁVA**

**673-00 Preložka DK v km 7,51 cesty I/75**

### **1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE**

#### **1.1 Stavba**

Názov stavby : Cesta I/75 Šaľa – obchvat  
Názov objektu : 673-00 Preložka DK v km 7,51 cesty I/75  
Miesto stavby : Nitriansky kraj okres Šaľa  
Katastrálne územie : Šaľa  
Druh stavby : novostavba

#### **1.2 Stavebník (objednávateľ)**

Meno : Slovenská správa ciest  
Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava

#### **1.3 Nadriadený orgán**

Meno : Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky  
Sídlo : Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava

#### **1.4 Zhotoviteľ dokumentácie**

Meno : GEOCONSULT spol. s r.o.  
Sídlo : Miletičova 21,  
P.O.BOX 34, 820 05 Bratislava 25  
IČO : 31 422 969

#### **Projektant objektu**

Meno : PROEL s.r.o.  
Sídlo : Opatovská 87, 911 01 Trenčín  
Zodp. projektant : Ing. Viliam Gavenda  
Stupeň proj. dok. : Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP)

#### **1.5 Uvažovaný správca objektu**

Názov a adresa : **Slovak Telekom, a.s.**  
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

## **2. ZMENY OPROTI DÚR**

Čiastočná zmena trasy vedenia prekládky v súvislosti s výstavbou dočasnej obslužnej komunikácie obj. 802-00.

## **3. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA**

### **3.1 Účel a funkcia stavebného objektu**

Stavebný objekt rieši prekládku DK Slovak Telekomu typu: DSKP 7XV1,2 „A“, DKP 7RP1,3 + 20DM0,9, DSKP 7XV1,2 „B“, DKP 19RP1,3 patriacich do vlastníctva Slovak Telekomu a.s.. Pozdĺž cesty I/75 sú uložené 4 ks diaľkových káblov, ktoré prechádzajú cez projektovanú okružnú križovatku. Jestvujúce vedenia budú v kolíznych úsekoch preložené tak, aby neprekážali výstavbe.

### **3.2 Popis technického riešenia**

Preložka podzemných diaľkových káblov je vyvolaná križovaním káblov s projektovanou cestou I/75 v km 7,51. Vedenia sú majetkom firmy Slovak Telekom a.s., v správe pracovisko Telekom a.s. stredisko Nitra. Navrhujeme kábel DKP 7RP1,3+20DM0,9 preložiť mimo záberu kruhovej križovatky tak, aby neprekážal pri výstavbe. Zvyšné tri káble sa v súčasnosti nevyužívajú preto sa prerušia a ukončia sa ako rezerva v káblovej koncovke – preložka bez náhrady. Pod projektovanými komunikáciami a inžinierskymi sieťami budú káble uložené v chráničke PE150. Jedná sa o diaľkové káble v úseku Galanta - Šaľa typu DSKP 7XV1,2 „A“, DKP 7RP1,3+20DM0,9, DSKP 7XV1,2 „B“, DKP 19RP1,3. Pri realizácii je nutné použiť novú dĺžku kábla cca 370m typu DCEPKSwFLE 27x4x0,9, ktorý sa napojí na jestvujúci kábel v nových spojkách NITTO JCSA 300. V kolíznych úsekoch bude vedenie ochránené uložením do plastovej chráničky PE150 (viď. Výkres „SITUÁCIA“). Vedenia sú vo vlastníctve a správcovstve Slovak Telekomu a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava.

### **3.3 Káble**

V preložke sa použijú nasledujúce projektované káble: DCEPKSwFLE 27x4x0,9 - dĺžka 370m

### **3.4 HDPE rúry**

Do rýhy sa nebudú pripokladať HDPE rúry.

### **3.5 Spojky**

Dĺžky káblov sa budú spájať v nových spojkách S1, S2 2xJCSA 300 a koncovkách 6xTZUK-2.

### **3.6 Meranie na kábloch:**

Po prekládke: skrátené záverečné merania na diaľkových kábloch

**Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat**

**673-00 Preložka DK v km 7,51 cesty I/75**

## **4. OCHRANA KÁBLOV A ZARIADENÍ**

### **4.1 Protiblesková ochrana:**

Trasa káblov nevedie územím so zvýšenou búrkovou činnosťou. Protiblesková ochrana káblov a koncových zariadení je zabezpečená istením žíl káblov blestkoistkami v koncových objektoch.

### **4.2 Ochrana kábla pred rušivými vplyvmi silových elektrických vedení, alebo elektrickej trakcie:**

Nie je potrebná.

### **4.3 Protikorózna ochrana, vplyv katódový ochrán:**

Nie je potrebná.

## **5. POKLÁDKA A MONTÁŽ KÁBLOV**

Montáž kábla sa vykoná podľa technického predpisu projektovanie a výstavbu diaľkových sietí daného správcu vedenia, STN 33 2000-5-52 a ostatnými súvisiacimi normami a predpismi. Pokládka sa bude realizovať v trase podľa situácie a vytyčovacieho výkresu vo výkresovej časti projektu. Pri montáži káblov sa nesmú prekročiť parametre mechanickej odolnosti zaručované výrobcom. Pri súbahu a križovaní podzemných inžinierskych sietí je nutné rešpektovať normu STN 73 6005. V miestach križenia je nutné pracovať veľmi opatrne podľa požiadaviek a stanoviska majiteľov sietí tak, aby nedošlo k poškodeniu jestvujúcich sietí. Je nutné dodržať predpísané vzdialenosti od nich ako vodorovne, tak aj zvisle, ako aj predpísané ochranné pásmo inžinierskych sietí. Podstatnejšie zmeny v trase projektovaných slaboprúdových vedení je nutné konzultovať s projektantom.

## **6. ZVLÁŠTNE POŽIADAVKY NA POSTUP STAVEBNÝCH PRÁC A ÚDRŽBU**

Pred začatím stavebných prác bude potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete prechádzajúce staveniskom.

Keďže montáž vedenia súvisí s inými časťami stavby, je nutné ich v rámci výstavby rešpektovať a ich výstavbu skoordinať. Zoznam súvisiacich častí stavieb sa nachádza v kapitole 9 tejto technickej správy.

Plán organizácie výstavby je samostatnou prílohou dokumentácie DSP ako aj riešenie prenosného dopravného značenia. Pri výstavbe tejto časti stavby je potrebné ich rešpektovať a prípadné zmeny zladať s ostatnými objektmi stavby.

## **7. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA**

### **7.1 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie**

Vzhľadom na charakter prekladaného vedenia je vplyv na životné prostredie minimálny. Oznamovacie vedenia nemajú žiadny známy vplyv na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Použité káble a zariadenia spolu s technickým riešením zaisťujú dokonalú spoľahlivosť prevádzky bez vplyvu na svoje okolie. Taktiež montáž a adjustáž technologického zariadenia a častí siete nemá žiadny vplyv na životné prostredie. Pri stavebných úpravách a montážnych prácach však dochádza k určitému znečisteniu prostredia. Znečistenie je spôsobené odpadmi z čistených káblov. Po dokončení montáže káblov je nutné uviesť vonkajšie priestory do pôvodného stavu. Verejné priestory sa počas výstavby zabezpečia zábranami, alebo ekvivalentným spôsobom tak, aby zabránili pohybu osôb v okolí vykopaných zemných rýh.

#### **Opatrenia počas prevádzky**

##### **Riešenie ochrany proti hluku a vibráciám z cestnej dopravy a výstavby**

Vzhľadom na charakter riešenej prekládky bude zmena vplyvu na okolie z hluku minimálna.

##### **Odstraňovanie odpadov z prevádzky na komunikáciách**

Prevádzkovateľ komunikácie ako pôvodca odpadu je povinný zaistiť zhodnotenie alebo zneškodnenie týchto odpadov u oprávnenej osoby.

### **7.2 Z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzke stavebných zariadení počas výstavby**

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť zhotoviteľ stavby.

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a nadzemných vedení, a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky prekážky treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť.

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej výstavbe, a to najmä Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a Vyhlášku Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

---

**Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat****673-00 Preložka DK v km 7,51 cesty I/75**

Ďalej je nutné dodržiavať nasledovné zákony a nariadenia :

Zákon 538/2005 Z.z. o zdravotnej starostlivosti

Zákon 309/2007 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (zmenil a doplnil zákon 124/2006 Z.z.)

Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce (doplňa sa zákonom 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave)

Zákon 132/2010 Z.z., ktorým sa doplňa zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami.

Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

**7.3 Popis riešenia ochrany proti agresívnemu prostrediu**

V blízkosti objektu sa agresívne prostredie nenachádza.

**8. VYTÝČENIE OBJEKTU**

Prílohou projektu je Vytýčovací výkres, kde sú uvedené súradnice hlavných bodov smerového vedenia trasy ako aj všetkých podrobných bodov. Na vytýčenie priestorovej polohy predmetnej časti stavby sa použije vytýčovací sieť stavby. Presnosť vytýčenia priestorovej polohy bude zodpovedať STN 73 0422 A STN 01 3419 a ich zmien č. 1. Súradnicový systém JTSK. Výškový systém Bpv.

**9. SÚVISIACE STAVEBNÉ OBJEKTY**

101-00, 105-00, 511-00, 802-00

V Trenčíne, november 2012

Ing. Viliam Gavenda